


PLANILHA DE CUSTO

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: URBANIZAÇÃO
LOCAL: COARI - AM



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	ESTACIONAMENTO				
0101	Escavação manual em solo	M3	37,50	25,42	953,25
0102	Aterro compactado	M3	235,00	25,42	5.973,70
0103	Meio fio de concreto 15x45 moldado no local	M	364,00	62,83	22.870,12
0104	Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm	M2	2.350,00	54,29	127.581,50
0105	Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862)	M2	51,00	18,09	922,59
0106	Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862)	M2	10,00	18,09	180,90
0107	Placa de sinalização vertical em tubo FG 2"	UN	8,00	180,81	1.446,48
	SUB-TOTAL				159.928,54
02	CALÇADAS DE ACESSO				
0201	Aterro compactado	M3	23,85	25,42	606,27
0202	Meio fio de concreto 15x45 moldado no local	M	199,00	62,83	12.503,17
0203	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	M3	23,85	349,87	8.344,40
0204	Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm	M2	238,50	39,06	9.315,81
	SUB-TOTAL				30.769,65
03	MURO E CERCA				
0301	Locação da obra	M2	444,00	3,90	1.731,60
0302	Escavação manual em solo	M3	8,94	25,42	227,25
0303	Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada	M2	157,02	27,45	4.310,20
0304	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	M2	282,74	33,80	9.556,61
0305	Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para pilar ou viga	KG	452,00	8,57	3.873,64
0306	Armação aço CA-50 Ø 10,0mm para pilar ou viga	KG	1.265,60	7,63	9.656,53
0307	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	M3	31,29	409,58	12.815,76
0308	Lançamento manual e adensamento de concreto	M3	31,29	105,79	3.310,17
0309	Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm	M2	242,76	45,13	10.955,76
0310	Chapisco traço 1:3	M2	624,24	4,22	2.634,29
0311	Emboço / massa única traço 1:2:8	M2	624,24	27,71	17.297,69
0312	Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16"	M2	203,00	263,86	53.563,58
0313	Portão metálico duas folhas (4,80 x 2,40 m) 2 un	M2	23,04	389,05	8.963,71
0314	Selador acrílico 1 demão	M2	624,24	1,56	973,81
0315	Tinta acrílica 2 demãos	M2	624,24	7,50	4.681,80
0316	Pintura anticorrosiva 1 demão	M2	226,04	9,14	2.066,01
0317	Esmalte sintético 2 demão	M2	226,04	17,88	4.041,60
0318	Cerca mourão de concreto 15x15 cada 3,00m, 9 fios	M	665,00	48,27	32.099,55
	SUB-TOTAL				182.759,56
04	JARDINAGEM				
0401	Grama batatais em placas	M2	2.000,00	9,28	18.560,00
0402	Plantio de muda de árvore maior que 1,00 m	UN	100,00	112,51	11.251,00
	SUB-TOTAL				29.811,00
TOTAL GERAL					403.268,75


 João Paulo Soares da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA - 8042-D-AM