

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.  
 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
 RDC ELETRÔNICO: 006/2017  
 SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PARINTINS  
 ORÇAMENTO: URBANIZAÇÃO  
 BASE DE PREÇO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)  
 DATA: ABRIL DE 2017

Nº = 2017.JEP.LIC.22E



PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>ESTACIONAMENTO</b>				<b>82.998,75</b>
1.1	73672	Desmatamento e limpeza mecanizada	m²	900,00	0,40	364,21
1.2	72898	Carga e Descarga mecanizada de entulho	m³	225,00	0,89	199,37
1.3	72900	Transporte de entulho em caminhão basculante	m³	225,00	4,56	1.025,41
1.4	79482	Aterro com adensamento	m³	257,56	57,09	14.702,94
1.5	72967	Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm	m²	178,00	27,92	4.970,38
1.6	92394	Pavimento em bloco sextavado e=8cm	m²	1.275,80	46,56	59.404,91
1.7	72947	Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862)	m²	49,50	17,27	855,02
1.8	72947	Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862)	m²	8,00	17,27	138,18
1.9	FUA 73916/008	Placa de sinalização vertical em tubo FG 2"	un	8,00	167,29	1.338,33
<b>2.0</b>		<b>CALÇADAS DE ACESSO</b>				<b>22.841,81</b>
2.1	79482	Aterro com adensamento	m³	63,00	57,09	3.596,38
2.2	72967	Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm	m²	207,00	27,92	5.780,16
2.3	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m³	3,15		0,00
2.4	73922/002	Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm	m²	315,00	42,75	13.465,27
<b>3.0</b>		<b>JARDINAGEM</b>				<b>21.536,49</b>
3.1	74236/001	Grama batatais em placas	m²	1.200,00	8,69	10.428,77
3.2	73967/001	Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm	un	100,00	111,08	11.107,72
<b>PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:</b>						<b>127.377,05</b>

R\$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro  
 CREA/ 8621-D/AM  
 Engenheira Civil / Responsável Técnico