



PLANTA BAIXA EXISTENTE - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1:75

ESCOPO DO SERVIÇO: PAREDE EXTERNA

Retirada de reboco até 1m;
Refazer Reboco;
Argamassa polimérica impermeabilizante -Viaplus 1000 ou similar;
Aplicação de Selador;
Aplicação de Massa Acrílica;
Pintura Acrílica, Acabamento: Acetinado, Cor: Tons de Ocre: Parede
Inteira.

ESCOPO DO SERVIÇO: PAREDE INTERNA

Retirada de reboco até 1m;
Refazer Reboco;
Argamassa polimérica impermeabilizante -Viaplus 1000 ou similar;
Aplicação de Selador;
Colocação de parede em Gesso Acartonado Acústico.

ESCOPO DO SERVIÇO: TRATAMENTO DOS PILARES

Retirada de reboco e concreto na área afetada;
Lixamento das ferragens aparentes afetadas do pilar;
Aplicação de Selantes para armadura;
Grauteamento das áreas afetadas do pilar.

ESCOPO DO SERVIÇO: FECHAMENTO DO CONJUNTO DE ESQUADRIAS

Fechamento interno das esquadrias com colocação de compensado naval.

ESCOPO DO SERVIÇO: TELHADO E FORRO

Revisão das telhas de fibrocimento;
Revisão Geral dos Entarugamentos de madeira: Superior e Inferior;
Reposição de isopô 5cm nas áreas que estão faltando;
Colocação de forro em Gesso Acartonado Acústico fixado no forro existente;
Recolocação das luminárias existentes.

ESCOPO DO SERVIÇO: PISO

Retirada de piso vinílico;
Regularização das partes afetadas;
Colocação de piso vinílico (uso
comercial), cor: amadeirado.



CORTE AA

1:75



OBRA

ENDEREÇO

AV. GENERAL RODRIGO OCTÁVIO, 3000 – COROADO I – SETOR SUL

TÍTULO

PLANTA BAIXA EXISTENTE – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS / CORTE AA

ESCALA

1:75

DATA

FEV/18

AUTOR

Shirley Bessa

DESENHO

Shirley Bessa

ARGUINO/REVISÃO:

FRANCHA

3/9