

OBRA : RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MANAUS
ORÇAMENTO : 6, IMPLANT. E SERV. COMPLEMENTARES
LOCAL : CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

TAXAS: BDI= 22,23% / LS= 113,54%
BDI p/ EQUIP.: 13,24%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Total Etapa
50	IMPLANTAÇÃO DA OBRA						44.790,60
50.01	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS						
93207U	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SER.CG	M2	15,00	613,17	9.197,55	
93208U	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SER.CG	M2	30,00	466,83	14.004,90	
93212U	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SER.CG	M2	9,70	587,10	5.694,87	
50.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
41598U	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SER.CG	UN	1,00	1.229,23	1.229,23	
FUA.73960/002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA	SER.CG	UN	1,00	1.189,65	1.189,65	
50.03	PLACAS						
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00	329,32	1.975,92	
50.04	CERCAS E TAPUMES						
74220/1U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	M2	238,36	48,24	11.498,48	
51	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						32.107,69
FUA.64530/001	APROVAÇÕES E LICENÇAS	SER.CG	UN	1,00	32.107,69	32.107,69	
52	SERVIÇOS FINAIS						4.815,31
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	2.617,02	1,84	4.815,31	
53	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						218.315,12
FUA.74242/002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SER.CG	MÊS	8,00	27.289,39	218.315,12	
TOTAL GERAL:							300.028,72

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017




TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1