



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

923037/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WALMIR BRAGA SALGADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALMIR BRAGA SALGADO**
Registro: **0401285073** RNP: **0401285073**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20150028190** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2015 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIAS E MENEZES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 21/02/2014
Valor do contrato: R\$ 2.663.824,82 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO Nº: S/N
Complemento: Bairro: EDUARDO BRAGA
Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 16/05/2013 Conclusão efetiva: 13/05/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2663824.82 R\$;**

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 23,36% PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

Número da ART: **AM20150028193** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2015 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIAS E MENEZES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 03/06/2014
Valor do contrato: R\$ 14.441.242,94 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO Nº: S/N
Complemento: Bairro: EDUARDO BRAGA
Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 16/05/2013 Conclusão efetiva: 11/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 14441242.94 R\$;**

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATÉ 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 13.05.2014 ATÉ 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

Número da ART: **AM20150032818** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2015 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIAS E MENEZES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

923037/2015

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
 Complemento: Bairro: **JAPIIM**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**
 Contrato: **0420130013174** Celebrado em: **29/04/2013**
 Valor do contrato: **R\$ 11.401.296,22** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **EDUARDO BRAGA**
 Cidade: **CARAUARI** UF: **AM** CEP: **69000000**
 Data de início: **10/05/2013** Conclusão efetiva: **29/01/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO**
15 - EXECUÇÃO 11401296.22 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE N.61/13.OBJETO:SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRADO(CETI).ASSINATURA DO CONTRATO:29/04/2013 .ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO:10/05/2013 PRAZO DA OBRA:275 DIAS CORRIDOS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 923037/2015

16/12/2015

0xYZ5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conforme atestado anexo (24 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividade da Eng. Elétrica (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, PARA-RAIOS), Eng. Mecânica. (SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO) e Agronomia (GRAMADO, PAISAGISMO), salvos como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 0xYZ5



Atestado de Capacidade Técnica

0 091

Contrato : CT-00061/2013-SEDUC Valor Inicial : 11.401.296,22
 Bem Público : CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL EM CARAUARI Valor Aditado : 2.663.824,82
 Objeto : Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Rua Júlia Teixeira de Melo, Carauari/Am Valor do Reajuste : 376.121,90
 Contratante : SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO- SEDUC Valor Final : 14.441.242,94
 Contratado : 63.684.435/0001-12 - DIAS E MENEZES LTDA Dias do Contrato : 455
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 90
 Ordem de Serviço : 09 Dias Atuais : 545
 Nº do Edital/Data : 24/2013 - 11/03/2013 Vigência do Contrato : 13/05/2013 a 09/11/2014
 Receb. Provisório : 25/08/2014 Vigência de Execução : 13/05/2013 a 11/08/2014
 Receb. Definitivo : 13/05/2015
 Fiscal da Contratante : Ana Lucia de Matos Sampaio, Conselho: 1697/D, Portaria: 630 Data: 16/05/2013
 Responsável Técnico : Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM
 Co-Responsável Técnico : Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM

Atestamos para os devidos fins que a empresa DIAS E MENEZES LTDA, CNPJ nº 63.684.435/0001-12, sediada no endereço Est do Gaviao 21 a Km 02 n° S/N, Bairro Nova República, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº CT-00061/2013-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2DW94-HU82Z

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100.00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001	Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior - de Obra	MES	12,00
01.0002	Vigia Noturno	MES	12,00
01.0003	Auxiliar de Escritório	MES	12,00
01.0004	Almoxarife	MES	12,00
01.0005	Apontador ou Apropriador	MES	12,00
01.0006	Aluguel de veículos, incluso manutenção e operação	MES	12,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	SERVIÇOS COMUNS		
01.01.00.0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
01.01.00.0002	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRIC	M2	200,00
01.01.00.0003	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
01.01.00.0004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM	UNID	12,00
01.01.00.0005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M2	880,00
01.01.00.0006	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	ADEF	401,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 092

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01.00.0007	ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
01.01.00.0009	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 150M com d= 6	UNID	1,00
01.01.00.0010	BOMBA POTENCIA 5 CV	UNID	1,00
01.01.00.0011	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS	H	4.320,00
01.01.00.0012	GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MÁXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA FORD 162HP -MANUTENÇÃO	H	4.320,00
01.01.00.0013	GRUPO GERADOR 180 kva	UNID	1,00
3200142	Subestação de 500Kva - Abrigada	UN	1,00
0701008	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	10.700,00

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01	TRABALHO EM TERRA		
02.01.00.0001	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRÁFO E NIVELADOR	M2	1.826,43
02.01.00.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	513,99
02.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	737,42
02.01.00.0004	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	136,23
02.01.00.0005	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	316,72
02.01.00.0006	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	377,76
02.02	INFRAESTRUTURA		
02.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	217,61
02.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	969,80
02.02.00.0003	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	969,80
02.02.00.0004	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.489,00
02.02.00.0005	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.957,00
02.02.00.0006	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	237,75
02.02.00.0007	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃO	M2	969,80
02.02.00.0008	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	271,00
02.03	SUPERESTRUTURA		
02.03.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4.439,20
02.03.00.0002	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	4.439,20
02.03.00.0003	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.658,00
02.03.00.0004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	30.182,00
02.03.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	468,38
02.04	RAMPA		
02.04.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	346,86
02.04.00.0002	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	346,86
02.04.00.0003	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.083,20
02.04.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	48,10
02.05	ESCADA		

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página. 2 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





ESTADO DO AMAZONAS

0 093

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.05.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	53,00
02.05.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	53,00
02.05.00.0003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.461,00
02.05.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	5,10
02.06	CAIXA D'ÁGUA E CALHA		
02.06.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	1.165,00
02.06.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	1.165,00
02.06.00.0003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.566,00
02.06.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	117,23
02.07	ALVENARIA		
02.07.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	4.438,48
02.07.00.0002	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	214,96
02.07.00.0003	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12,37
02.07.00.0004	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	160,92
02.08	COBERTURA		
02.08.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.104,90
02.08.00.0002	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.104,90
02.08.00.0003	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	63,50
02.08.00.0004	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	69,60
02.09	ESQUADRIAS		
02.09.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	87,06
02.09.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	427,04
02.09.00.0003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	3,00
02.09.00.0004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
02.09.00.0005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	47,00
02.09.00.0006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
02.09.00.0007	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACAIDEIRA	M	317,23
02.09.00.0008	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	134,20
02.09.00.0009	Brize metálico em chapa de Alumínio	M2	161,98
02.10	SOLEIRA/PEITORIS		
02.01.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	105,22
02.01.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	331,00
02.11	VIDROS		
02.11.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	427,04
02.12	REVESTIMENTOS		
02.12.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11.101,80
02.01.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	10.872,46

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 094

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MECANICO	M2	786.66
02.01.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	786.66
02.13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.13.00.0001	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	947.19
02.13.00.0002	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	947.19
02.13.00.0003	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	969.80
02.13.00.0004	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	947.19
02.13.00.0005	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	947.19
02.14	FORRO		
02.14.00.0001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6.0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238.44
02.15	BANCADAS/LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS		
02.15.00.0001	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	26.55
02.15.00.0002	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE ϕC_L , EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2, (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO A	M3	2.12
02.15.00.0003	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	169.92
02.15.00.0004	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26.55
02.16	PAVIMENTAÇÃO		
02.16.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	1.351.13
02.16.00.0002	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	11.76
02.16.00.0003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2.5CM, PREPARO MECANICO	M2	238.32
02.16.00.0004	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	238.22
02.16.00.0005	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.815.00
02.16.00.0006	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	1.924.33
02.17	PINTURA		
02.17.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	2.878.95
02.17.00.0005	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	3.815.07
02.17.00.0006	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	218.40
02.18	APARELHOS E METAIS		
02.18.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	48.00
02.18.00.0002	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5.00
02.18.00.0003	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4.00
02.18.00.0004	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM	UNID	15.00
02.18.00.0005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)	UNID	24.00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 4 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0XYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 095

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.18.00.0006	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.98
02.18.00.0007	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21.00
02.18.00.0008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	56.00
02.18.00.0009	BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INÓXL= 80 CM D=1.5"	UNID	5.00
02.18.00.0010	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	33.00
02.18.00.0011	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1.00
02.18.00.0012	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	29.40
02.18.00.0013	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8.00
02.18.00.0014	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1.00
02.18.00.0015	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente	UN	53.00
02.18.00.0016	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1.00
02.18.00.0017	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4.00
02.19	DIVERSOS		
02.19.00.0001	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA	M2	103.20
02.19.00.0002	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	M	156.00
02.19.00.0003	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	M2	101.25
02.20	LIMPEZA		
02.20.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.826.43
02.20.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	36.53
02.02.00.0000	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 MPA	M	2.710.00
02.19.00.0000	Bate carteira em madeira de lei, i=20cm nas salas de aula	M	423.36

Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.01	TRABALHO EM TERRA		
03.01.00.0001	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGrafo E NIVELADOR	M2	1.636.99
03.01.00.0002	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE	M3	522.07
03.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	431.96
03.01.00.0004	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	65.67
03.01.00.0005	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	401.47
03.01.00.0006	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	52.31
03.02	INFRAESTRUTURA		
03.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	86.45
03.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	582.50
03.02.00.0003	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	884.00
03.02.00.0004	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.700.90
03.02.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	68.10
03.02.00.0006	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	585.50
03.02.00.0007	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	7.68
03.03	SUPERESTRUTURA		
03.03.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	2.681.60

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

0 096

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100.00%
 Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.03.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	2.681,60
03.03.00.0003	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.178,00
03.03.00.0004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12.623,00
03.03.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	214,57
03.04	ALVENARIA		
03.04.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	2.042,20
03.04.00.0002	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	6,03
03.04.00.0003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
03.04.00.0004	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	35,78
03.05	COBERTURA		
03.05.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	2.040,93
03.05.00.0002	Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	233,43
03.05.00.0003	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.807,50
03.05.00.0004	CUMEIEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	111,70
03.05.00.0005	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	111,70
03.06	ESQUADRIAS		
03.06.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	14,28
03.06.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	81,44
03.06.00.0003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	23,00
03.06.00.0004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
03.06.00.0005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	8,00
03.06.00.0006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
03.06.00.0007	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	198,83
03.07	SOLEIRA/PEITORIS		
03.07.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	48,02
03.07.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, L=17CM, E=2CM	M	2,56
03.08	VIDRO		
03.08.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	81,44
03.09	REVESTIMENTO		
03.09.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4.055,70
03.09.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3.901,95
03.09.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	153,75
03.09.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	153,75
03.09.00.0005	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM	M2	120,38
03.10	FORRO		
03.10.00.0001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238,44
03.11	PAVIMENTAÇÃO		

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 097

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915 739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.11.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	398,00
03.11.00.0002	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.347,67
03.11.00.0003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.347,67
03.11.00.0004	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	100,41
03.11.00.0005	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	605,07
03.11.00.0006	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	100,41
03.11.00.0007	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	111,06
03.11.00.0008	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,00
03.11.00.0009	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	182,56
03.11.00.0010	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	111,06
03.11.00.0011	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	540,03
03.12	PINTURA		
03.12.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	3.901,95
03.12.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	4.416,19
03.12.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	4.416,19
03.12.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	4.479,86
03.12.00.0005	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ DILUIÇÃO EM AGUA	M2	605,07
03.12.00.0006	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	250,00
03.12.00.0007	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	1.208,55
03.12.00.0008	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	182,56
03.13	APARELHOS E METAIS		
03.13.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	10,00
03.13.00.0002	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
03.13.00.0003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
03.13.00.0004	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM	UNID	2,00
03.13.00.0005	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR	UNID	24,00
03.13.00.0006	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,98
03.13.00.0007	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00
03.13.00.0008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00
03.13.00.0009	BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM, D= 11/2	UNID	3,00
03.13.00.0010	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
03.13.00.0011	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
03.13.00.0012	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	1,98
03.13.00.0013	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
03.13.00.0014	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
03.13.00.0015	Papeleira de rolo marca Melhoramentos,	UNID	10,00
03.13.00.0016	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	4,00
03.14	DIVERSOS		

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 7 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 098

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.14.00.0001	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	2,00
03.14.00.0002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,20
03.14.00.0003	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
03.14.00.0004	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00
03.14.00.0005	CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	98,08
03.15	LIMPEZA		
03.15.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.636,99
03.15.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	32,74
03.03.00.000	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	1.250,00
03.03.00.000	Corte e Reparo em Cabeça de Estaca 1x1cm	UN	125,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.01	TRABALHO EM TERRA		
04.01.00.0001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	740,68
04.01.00.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	763,43
04.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	320,04
04.02	INFRAESTRUTURA		
04.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	312,50
04.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	674,00
04.02.00.0003	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.698,00
04.02.00.0004	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.085,00
04.02.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	98,40
04.03	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.03.00.0001	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	447,50
04.03.00.0002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	447,50
04.03.00.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	447,50
04.04	ALVENARIA		
04.04.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	5,95
04.05	REVESTIMENTO		
04.05.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	5,95
04.05.00.0005	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
04.05.00.0006	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
04.06	PAVIMENTAÇÃO		
04.06.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	271,76

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 099

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.06.00.0002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	312,50
04.06.00.0003	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	312,50
04.06.00.0004	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO	M2	271,75
04.06.00.0005	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	44,84
04.06.00.0006	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	447,50
04.06.00.0007	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	271,50
04.07	PINTURA		
04.07.00.0001	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA	M2	271,50
04.07.00.0002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	5,95
04.08	DIVERSOS		
04.08.00.0001	RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO	M	125,00
04.08.00.0002	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
04.08.00.0003	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INST	PT	2,00
04.08.00.0004	BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.08.00.0005	FILTRO FVP-120 PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.09	LIMPEZA		
04.09.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,90
04.09.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	6,40

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.01	URBANIZAÇÃO		
05.01.01	MOVIMENTO DE TERRA		
05.01.01.0001	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	10.000,00
05.01.01.0002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	10.000,00
05.01.01.0003	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	1.000,00
05.02	MURO		
05.02.00.0001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	143,04
05.02.00.0002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.430,40
05.02.00.0003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	23,84
05.02.00.0004	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	143,04
05.02.00.0005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	673,00
05.02.00.0006	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
05.02.00.0007	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
05.02.00.0008	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M2	21,40
05.02.00.0009	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	1.346,00
05.02.00.0010	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.346,00
05.02.00.0011	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	42,80
05.03	PAVIMENTAÇÃO		
05.03.00.0001	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVIDOS	M3	110,52

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



05.03.00.0004	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	437,98
05.04	GRAMADO/PAISAGISMO		
05.04.00.0001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3.318,95
05.04.00.0002	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOI-OS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	80,30
05.05	CAMPO DE FUTEBOL		
05.05.01	TRABALHO EM TERRA (CAMPO DE FUTEBOL)		
05.05.01.0001	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.007,34
05.05.01.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	401,47
05.05.01.0003	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	2.007,34
05.05.01.0004	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.007,34
05.05.02	INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)		
05.05.02.0001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	271,00
05.05.02.0002	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	379,00
05.05.02.0003	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	939,00
05.05.02.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	32,47
05.05.03	DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)		
05.05.03.0001	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,88
05.05.03.0002	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8, espacamento = 4 cm, com requadro em barra chata ferro 2 x5/16	M	144,70
05.05.03.0003	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	UNID	3,00
05.06	DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)		
05.06.00.0001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.650,00
05.06.00.0002	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM	M2	72,35
05.06.00.0003	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	144,70
05.06.00.0004	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	144,70
05.06.00.0005	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,42
05.06.00.0006	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	361,75
05.06.00.0007	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARÇAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	730,34
05.06.00.0008	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	144,70
05.06.00.0009	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	M	290,36
05.06.00.0010	Trave para futebol de campo	UN	2,00
05.07	LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)		
05.07.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.007,34
05.07.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	401,47
05.08	GUARITA / PORTICO DA ENTRADA		
05.08.01	TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.01.0001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	156,34

0 100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
09/11/2017, 22:50
Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 101

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.03.00.0002	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM. COM JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO D	M2	852.51
05.03.00.0003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.105.15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0XYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 102

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915 739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.08.01.0002	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2,34
05.08.01.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	4,68
05.08.01.0004	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	2,43
05.08.02	INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.02.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	0,23
05.08.02.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	59,00
05.08.02.0003	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	78,00
05.08.02.0004	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	636,00
05.08.02.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	13,70
05.08.02.0006	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOES	M2	44,91
05.08.03	SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.03.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	119,10
05.08.03.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	119,10
05.08.03.0003	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	116,00
05.08.03.0004	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	91,00
05.08.03.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	9,90
05.08.06	ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.06.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	137,79
05.08.06.0002	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,06
05.08.05	COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.05.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOIRAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	47,95
05.08.05.0002	ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,52
05.08.05.0003	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	86,20
05.08.05.0004	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	23,58
05.08.05.0005	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	9,70
05.08.06	ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.06.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,89
05.08.06.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	5,56
05.08.06.0003	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M2	11,86
05.08.07	SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.07.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	0,95
05.08.07.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	1,96
05.08.08	VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.08.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	5,56
05.08.09	REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.09.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	275,58
05.08.09.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	184,11
05.08.09.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	91,47

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 11 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 103

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.08.09.0004	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	91,47
05.08.10	PAVIMENTAÇÃO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.08.10.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
05.08.10.0002	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
05.08.10.0003	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	50,85
05.08.10.0004	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	13,51
05.09	PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.09.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	98,00
05.10	DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
05.10.00.0001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	CJ	1,00
05.11	LIMPEZA		
05.11.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	22,01
05.11.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	2,05

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
06.06.01	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)		
06.06.01.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	520,00
06.06.01.0002	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00
06.06.01.0003	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	278,00
06.06.01.0004	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00
06.06.01.0005	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	211,00
06.06.01.0006	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
06.06.01.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	111,00
06.06.01.0008	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	88,00
06.06.01.0009	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.06.01.0010	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.06.01.0011	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
06.06.01.0012	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	64,00
06.06.01.0013	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
06.06.01.0014	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.06.01.0015	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0016	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
06.06.01.0017	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	29,00
06.06.01.0018	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	71,00
06.06.01.0019	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	30,00
06.06.01.0020	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.06.01.0002	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.06.01.0022	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00
06.06.01.0023	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 12 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 104

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100.00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.06.01.0024	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	43,00
06.06.01.0025	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.06.01.0026	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0027	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.06.01.0028	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25x20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.06.01.0029	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32x20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.06.01.0030	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32x25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
06.06.01.0031	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40x32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06.06.01.0032	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40x25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.06.01.0033	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50x40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.06.01.0034	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60x50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0035	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.06.01.0036	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0037	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	43,00
06.06.01.0038	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.06.01.0039	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	179,00
06.06.01.0040	REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.06.01.0041	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
06.06.01.0042	REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
06.06.01.0043	REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.06.01.0044	Registro de esfera 1 1/2 sold.	UN	5,00
06.06.01.0045	Registro de esfera 1	UN	15,00
06.06.01.0046	Registro de esfera 3/4 sold.	UN	9,00
06.06.01.0047	Registro de esfera 2	UN	3,00
06.06.01.0048	Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm	UN	10,00
06.01.01.0049	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0050	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0051	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0052	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0053	REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	128,00
06.01.01.0054	União pvc soldavel 40 mm	UN	6,00
06.01.01.0055	União pvc soldavel 50 mm	UN	2,00
06.01.01.0056	TORNEIRA DE BOIA REAL 1, COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.01.0057	União pvc soldavel 60 mm	UN	2,00
06.01.01.0058	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.01.0059	REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0060	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0061	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.02	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		
06.01.02.0001	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.01.02.0002	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	3,00
06.01.02.0003	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	10,00
06.01.02.0004	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.872,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 13 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 105

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01.02.0005	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2	UNID	26,00
06.01.02.0006	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
06.01.02.0007	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
06.01.02.0008	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.02.0009	REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	51,00
06.01.02.0010	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTAL	UNID	1,00
06.01.02.0011	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UNID	11,00
06.01.02.0012	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUIC	UNID	11,00
06.01.03	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)		
06.01.03.0001	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
06.01.03.0002	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
06.01.04	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)		
06.01.04.0001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
06.01.04.0002	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	183,00
06.01.04.0003	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm	UNID	10,00
06.01.04.0004	JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM	UN	10,00
06.01.04.0005	Grelha Quadrada Alumínio 150mm	UN	75,00
06.01.04.0006	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	281,00
06.01.04.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
06.01.04.0008	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.04.0009	Joelho 90g pvc branco ponta e bolsa virola R D=150mm	UN	10,00
06.01.04.0010	Grelha FoFo para canaleta 15x150x1000 - garagem e estacionamento	UN	17,00
06.01.04.0011	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
06.01.04.0012	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.01.04.0013	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.01.05	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
06.01.05.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	227,00
06.01.05.0002	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
06.01.05.0003	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	254,00
06.01.05.0004	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	112,00
06.01.05.0005	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	42,00
06.01.05.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	46,00
06.01.05.0007	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00
06.01.05.0008	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.01.05.0009	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
06.01.05.0010	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
06.01.05.0011	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
06.01.05.0012	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	42,00
06.01.05.0013	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	15,00
06.01.05.0014	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
06.01.05.0015	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
06.01.05.0016	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
06.01.05.0017	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 14 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 108

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01.05.0018	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.05.0019	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	42,00
06.01.05.0020	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	19,00
06.01.05.0021	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=50mm	UN	13,00
06.01.05.0022	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=75mm	UN	13,00
06.01.05.0023	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM	M	75,00
06.01.05.0024	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150	UN	12,00
06.01.05.0025	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	8,00
06.01.05.0026	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.01.05.0027	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	4,00
06.01.05.0028	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	14,00
06.01.05.0029	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	24,00
06.01.05.0030	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.05.0031	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	30,00
06.01.05.0032	Ralo seco - 100mm x 40mm pvc	UN	20,00
06.01.05.0033	Ralo seco - 150mm x 150mm pvc	UN	10,00
06.01.05.0034	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.01.05.0035	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
06.01.05.0036	Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150Mm	UN	6,00
06.01.05.0037	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	3,00
06.01.05.0038	Caixa de inspeção (0,30x0,30x0,30)m	UN	6,00
06.01.05.0039	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	4,00
06.01.05.0040	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
06.01.05.0041	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	3,00
06.01.06	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)		
06.01.06.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
06.01.06.0002	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	90,00
06.01.06.0003	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.06.0004	Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4	UN	2,00
06.01.06.0005	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
06.01.06.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0008	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0009	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.06.0010	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0011	Redução concêntrica flangeada 6x5"	UN	2,00
06.01.06.0012	Te flangeado D=6"	UN	3,00
06.01.06.0013	Tubo dreno - plástico corrugado perfurado - 75mm	M	1,00
06.01.06.0014	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0015	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0016	Bomba centrífuga - 5CV	UN	2,00
06.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.02.01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)		
06.02.01.0001	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	500,00
06.02.01.0002	Luva de PVC rígido roscavel de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	131,00
06.02.01.0003	Curva de PVC rígido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	150,00
06.02.01.0004	Curva de PVC rígido roscavel de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	19,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 15 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0XYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

0 107

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.01.0005	Bucha e arruela de 25mm	UN	230,00
06.02.01.0006	Bucha e arruela de 32mm	UN	377,00
06.02.01.0007	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.566,00
06.02.01.0008	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.566,00
06.02.01.0009	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	19,00
06.02.01.0010	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	667,00
06.02.01.0011	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	192,00
06.02.01.0012	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	184,00
06.02.01.0013	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	54,00
06.02.01.0014	CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
06.02.01.0015	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X6000mm, CHAPA 16	M	435,00
06.02.01.0016	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	UN	10,00
06.02.01.0017	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4 "	UN	3,00
06.02.01.0018	Gancho para curto para perfilado	UN	970,00
06.02.01.0019	Gancho para longo para perfilado	UN	35,00
06.02.01.0020	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	211,00
06.02.01.0021	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA	PT	71,00
06.02.01.0022	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	512,00
06.02.01.0023	Luminária de emergencia 20 W	UN	96,00
06.02.01.0024	Luminária em poste de aço galvanizado com duas pétalas 2x25w	UN	12,00
06.02.01.0025	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	28,00
06.02.01.0026	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2.5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23.020,00
06.02.01.0027	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.945,00
06.02.01.0028	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
06.02.01.0029	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm	UN	6,00
06.02.01.0030	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm	UN	6,00
06.02.01.0031	poste com luminaria de vapor de mercurio 250w	UN	37,00
06.02.01.0032	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	80,00
06.02.01.0033	Projeto tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	51,00
06.02.01.0034	Cabo Flexível tipo PP-2F+N 3x1.5 mm2	M	90,00
06.02.01.0035	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UNID	14,00
06.02.01.0036	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	26,00
06.02.01.0037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	9,00
06.02.02	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (INTERNA)		
06.02.02.0001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
06.02.02.0002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	195,00
06.02.02.0003	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	77,00
06.02.02.0004	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.02.02.0005	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.02.02.0006	Curva eletroduto de pvc rígido roscável de 4" - 100mm	UN	2,00
06.02.02.0007	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	5,00
06.02.02.0008	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
06.02.02.0009	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	10,00
06.02.02.0010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.347,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 16 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 108

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.02.0011	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	495,00
06.02.02.0012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	259,00
06.02.02.0013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	542,00
06.02.02.0014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.02.02.0015	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28 00
06.02.03	DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE		
06.02.03.0001	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	83,00
06.02.03.0002	Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	201,00
06.02.03.0003	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,00
06.02.03.0004	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	32 00
06.02.03.0005	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
06.02.03.0006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
06.02.03.0007	Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	59,00
06.02.03.0008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	79 00
06.02.03.0009	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	8,00
06.02.03.0010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62 00
06.02.03.0011	Bucha e arruela de 25mm	CJ	43,00
06.02.03.0012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
06.02.03.0013	Bucha e arruela de 32mm	CJ	9,00
06.02.03.0014	Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm	UN	1,00
06.02.03.0015	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	3,00
06.02.03.0016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	7,00
06.02.03.0017	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
06.02.03.0018	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	UNID	1,00
06.02.03.0019	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
06.02.04	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
06.02.04.0001	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	23,00
06.02.04.0002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
06.02.04.0003	Quadro de distribuição de lógica	UN	2,00
06.02.04.0004	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
06.02.04.0005	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	27,00
06.02.04.0006	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
06.02.04.0007	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
06.02.04.0008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	10,00
06.02.04.0009	Caixa de inspeção (1.00x1.00x1.10)m	UN	1,00
06.02.04.0010	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00
06.02.04.0011	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console no painel frontal para gerenciamento CLI- fornecimento	UN	9,00
06.02.04.0012	Rack de Piso 19-fornecimento	UN	5,00
06.02.04.0013	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	546,00
06.02.04.0014	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0015	Pach Panel 19-fornecimento	UN	9,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 17 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
 09/11/2017, 22:50
 Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 109

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Caruaru Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Caruaru - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.04.0016	Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802.11 54Mbps-fornecimento	UN	9,00
06.02.04.0017	Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0018	Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento	UN	6,00
06.02.04.0019	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0020	Kit de fixação para rack-fornecimento	UN	200,00
06.02.04.0021	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	3 800,00
06.02.04.0022	Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802.11N draft 2.0 150 Mbps-fornecimento	UN	90,00
06.02.04.0023	Gerenciador de 48 portas-fornecimento	UN	8,00
06.02.05	DISTRIBUIÇÃO DE CFTV		
06.02.05.0001	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	36,00
06.02.05.0002	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	8,00
06.02.05.0003	Bucha e arruela de 32mm	CJ	8,00
06.02.05.0004	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	3,00
06.02.05.0005	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
06.02.05.0006	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,00
06.02.05.0007	CAIXA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO BABY -fornecimento	UN	52,00
06.02.05.0008	FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento	UN	52,00
06.02.05.0009	CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento	M	7 900,00
06.02.06	DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO		
06.02.06.0001	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	52,00
06.02.06.0002	Curva de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	52,00
06.02.06.0003	Bucha e arruela de 25 mm	UN	52,00
06.02.06.0004	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	UN	8,00
06.02.06.0005	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio	UN	15,00
06.02.06.0006	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAP.: 8 LAÇOS COM DUAS LINHA MODELO VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
06.02.06.0007	Caixa de inspeção (0.40x0.40x0.40)m	UN	18,00
06.02.06.0008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	468,00
06.02.07	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS		
06.02.07.0001	Captor de latao cromado, cobre cromado ou aco inoxidavel tipo franklin	UN	30,00
06.02.07.0002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
06.02.07.0003	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 35 mm2	UN	40,00
06.02.07.0004	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50 mm2	UN	40,00
06.02.07.0005	HASTE COPPERWELD 5/8, X 3.0M COM CONECTOR	UNID	28,00
06.02.07.0006	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.02.07.0007	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,00
06.02.07.0008	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	490,00
06.02.07.0009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.02.07.0010	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.02.08	QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES		
06.02.08.0001	Quadro de distribuição e comando (QDLF01) de sobrepor, fabricado em chapa metálica.grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva.	UN	1,00
06.02.07.0002	Quadro de distribuição e comando (QDLF02) de sobrepor, fabricado em chapa metálica.grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva. , equipadoscom barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 18 de 24





ESTÁDO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 1-0

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.07.0003	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Guarita) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0004	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Refeitório/Cozinha) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- Co	UN	1,00
06.02.07.0005	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Piscina e Campo) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0006	Quadro Geral (QGBT COMPLETO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0007	Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0008	Quadro distribuição e força (QDFLA 01) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0009	Quadro distribuição e força (QDFLA 02) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	81,00
06.02.07.0010	Quadro distribuição e força (QDFLA 03) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0011	Quadro distribuição e força (QDFLA 04) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0012	Quadro distribuição e força (QDFLA 05) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0013	Quadro distribuição e força (QDFLA 06) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0014	Quadro distribuição e força (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0015	Quadro distribuição e força (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0016	Quadro distribuição e força (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0017	Quadro distribuição e força (QDFLA 10) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0018	Quadro distribuição e força (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.09	DISTRIBUIÇÃO DE SOM		
06.02.09.0001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	666,00
06.02.09.0002	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	160,00
06.02.09.0003	INST. DE CUBO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES C/ POTÊNCIA RMS DE 10W, ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS	UN	120,00
06.03	SISTEMA DE AR CONDICIONADO/COZINHA		
06.03.01	APARELHOS		
06.03.01.0001	Ar Condicionado Split de 7.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
06.03.01.0002	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
06.03.01.0003	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	7,00
06.03.01.0004	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	51,00

[Handwritten signature]

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 19 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

0 1+1

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.03.01.0005	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
06.03.01.0006	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	24,00
06.03.01.0007	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00
06.04	REDES EXTERNAS		
06.04.01	DRENAGEM PRINCIPAL		
06.04.01.0001	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	210,00
06.04.01.0002	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 4,00M PROFUNDIDADE	M3	64,01
06.04.01.0003	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD	M3	38,00
06.04.01.0004	LASTRO DE BRITA	M3	15,00
06.04.01.0005	Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0,40m	M	9,00
06.04.01.0006	Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,60m	M	68,00
06.04.01.0007	Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,80m	M	10,00
06.04.01.0008	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M3	0,50
06.04.01.0009	Boca de lobo dupla com grelha de concreto	UN	2,00
06.04.01.0010	Poço de visita	UN	4,00
06.04.01.0011	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES	M2	310,00
06.04.02	REDE DE ESGOTO - (EXTERNA)		
06.04.02.0001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
06.04.02.0002	Tubo 200mm em pvc rígido reforçado, conf. NBR 5688 ABNT	M	60,00
06.04.02.0003	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 30x30x30cm	UN	5,00
06.04.02.0004	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x40cm	UN	4,00
06.04.02.0005	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x45cm	UN	1,00
06.04.02.0006	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 60x60x60cm	UN	2,00
06.04.02.0007	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	2,00
06.04.02.0008	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	2,00
06.04.02.0009	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 100x100x100cm	UN	1,00
06.04.03	REDE DE ÁGUA FRIA - (EXTERNA)		
06.04.03.0001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00
06.04.03.0002	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	105,00
06.04.03.0003	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.04.03.0004	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
06.04.03.0005	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.04.03.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
06.04.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.04.04.0001	Poste com lâmpada mista 160W	UN	22,00
06.04.04.0002	Projetor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	8,00
06.04.04.0003	Poste com luminária lâmpada vapor de mercúrio - 250W	UN	8,00
06.04.04.0004	Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio -400W	UN	4,00
06.04.04.0005	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	32,00
06.04.04.0006	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
06.04.04.0007	Eletroduto pvc rígido roscável 110 mm - inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	23,00
06.04.04.0008	Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	97,00
06.04.04.0009	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	30,00
06.04.04.0010	Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	158,00
06.04.04.0011	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

0 112

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.04.04.0012	Cabo isolado eprotenax # 2.5mm ²	M	2.780,00
06.04.04.0013	Cabo isolado eprotenax # 4.0mm ²	M	345,00
06.04.04.0014	Cabo isolado eprotenax # 6.0mm ²	M	147,00
06.04.05 CABOS ALIMENTADORES			
06.04.05.0001	Cabo isolado eprotenax # 10.0mm ²	M	1.500,00
06.04.05.0002	Cabo isolado eprotenax # 6.0mm ²	M	1.220,00
06.04.05.0003	Cabo isolado eprotenax # 16.0mm ²	M	400,00
06.04.05.0004	Cabo isolado eprotenax # 25.0mm ²	M	560,00
06.04.05.0005	Cabo isolado eprotenax # 35.0mm ²	M	120,00
06.04.05.0006	Cabo isolado eprotenax # 185.0mm ²	M	450,00
06.04.05.0007	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
06.04.05.0008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
06.04.05.0009	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
06.04.05.0010	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.300,00
06.04.05.0011	Curva de PVC rígido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	10,00
06.04.05.0012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável. diâm = 85mm (3)-fornecimento e instalação	UN	45,00
06.04.05.0013	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 4- fornecimento e instalação	UN	50,00
06.04.05.0014	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
06.04.05.0015	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 2 -fornecimento e instalação	UN	60,00
06.04.05.0016	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 3 -fornecimento e instalação	UN	42,00

Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01 PÁTIO/REFEITÓRIO/RECREAÇÃO			
07.02 TRABALHO EM TERRA			
07.02.00.0001	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.633,50
07.02.00.0002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.633,50
07.02.00.0003	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	87,70
07.02.00.0004	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	143,12
07.02.00.0005	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	38,71
07.02.00.0006	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	294,98
07.03 INFRAESTRUTURA			
07.03.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	74,04
07.03.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	227,00
07.03.00.0003	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	227,00
07.03.00.0004	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	160,00
07.03.00.0005	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	914,00
07.03.00.0006	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	20,45
07.03.00.0007	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	227,00
07.03.00.0008	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	590,00
07.04 SUPERESTRUTURA			
07.04.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	847,10

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 21 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

0 113

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.04.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	847,10
07.04.00.0003	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	403,00
07.04.00.0004	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	30.182,00
07.04.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	78,20
07.05	ALVENARIA		
07.05.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	422,50
07.05.00.0002	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	214,96
07.05.00.0003	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	1,43
07.05.00.0004	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
07.06	COBERTURA		
07.06.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.485,40
07.06.00.0002	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.153,90
07.06.00.0003	CUMEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	34,30
07.06.00.0004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	88,46
07.06.00.0005	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	112,64
07.07	ESQUADRIAS		
07.07.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	25,02
07.07.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	81,44
07.07.00.0003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317,23
07.07.00.0004	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	37,67
07.07.00.0005	BRIZE METÁLICO EM CHAPA DE ALUMINIO	M2	47,71
07.07.00.0006	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	3,15
07.07.00.0007	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	3,00
07.08	SOLEIRA/PEITORIS		
07.08.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	12,92
07.08.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	26,78
07.09	VIDRO		
07.09.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	40,72
07.10	REVESTIMENTO		
07.10.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
07.10.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
07.10.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	432,54
07.10.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	432,54
07.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
07.11.00.0001	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	217,99
07.11.00.0002	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	217,99
07.11.00.0003	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	227,00
07.11.00.0004	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	217,99
07.11.00.0005	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	217,99
07.12	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.12.00.0001	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	53,45
07.12.00.0002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	83,92
07.12.00.0003	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,80
07.12.00.0004	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11,24
07.12.00.0005	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	11,24
07.12.00.0006	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.037,75
07.12.00.0007	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	197,60
07.13 PINTURA			
07.13.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	711,06
07.13.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	711,06
07.13.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	711,06
07.13.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARÇAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	1.593,11
07.13.00.0005	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	1.037,75
07.13.00.0006	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	218,40
07.14 DIVERSOS			
07.14.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	2,00
07.14.00.0002	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	2,00
07.14.00.0003	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
07.14.00.0004	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	22,00
07.14.00.0005	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
07.14.00.0006	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
07.14.00.0007	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,84
07.14.00.0008	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	3,00
07.14.00.0009	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
07.14.00.0010	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
07.14.00.0011	INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1,00
07.14.00.0012	PASSA BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UNID	1,00
07.14.00.0013	PASSA TALHER EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UNID	4,00
07.14.00.0014	PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM	M	148,80
07.14.00.0015	ESCOVÓDROMO FABRICADO EM AÇO INOX -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
07.14.00.0016	PIA AÇO INOXIDÁVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
07.14.00.0017	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
07.14.00.0018	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UNID	2,00
07.14.00.0019	LAVA PANELÕES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO	UNID	1,00
07.14.00.0020	CUBA PROFUNDA DE AÇO INOX PARA LAVAGEM DE PANEAS	UNID	6,00
07.14.00.0021	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2.0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
07.15 LIMPEZA			
07.15.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.633,50
07.15.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	32,67
07.03.00.0000	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0XYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 114

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2
 Municípios : Carauari - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
00.07.14.00.02	Prateleira de Concreto armado L=30cm com fornecimento e instalação	M	87,66


Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.00.0001	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg	M3	96.581,53
08.00.00.0002	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. Pav (bota fora)	T*KM	2.011.533,16
08.00.00.0003	Compactação de material de Bota Fora	M3	96.581,53
08.00.00.0004	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M3	66.915,55
08.00.00.0005	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	5.831,26
08.00.00.0006	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	5.831,26

Grupo de Serviço : 9396 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.00.0001	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Carauari 2.822 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/Empurrador de 315HP	KM	2.882,00

Manaus, 16 de outubro de 2015.



 Robson Garcia Grandes


 Robson Garcia Grandes
 Arquiteto Urbanista
 CAU 153141-5/AM GEA0B/DEINFRA/SEDUC
 167.98350


 Alcenir da Rocha Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 8669-D/AM
 DEINFRA/GEA0B/SEDUC
 437.014.342-04


 ROSÂNGELA MENDES DA SILVA
 Secretária de Estado de
 Educação e Qualidade do Ensino
 D.O. 11/09/2012

CPF 659.111.130-15


 Ana Lúcia de Sampaio
 Eng. Civil
 CREA/AM - 1697-D

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 24 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1022069007

THOMAS GREG & SOUZA

PROIBIDO PLASTIFICAR
1022069007

NOME
ROBSON GARCIA GRANDES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
16798350 SSP AM

CPF
797.936.902-59

DATA NASCIMENTO
18/06/1984

FILIAÇÃO
GILDARDO GARCIA CHARRY
MARIA LOURDES GRANDES
MURATO

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC
ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06400872231

VALIDADE
29/06/2016

1ª HABILITAÇÃO
30/06/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AMAZONAS

DATA EMISSÃO
30/06/2015

ASSINATURA DO EMISSOR

08003001544
AM020294441

DETRAN - AM (AMAZONAS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015
09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0XYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150028193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 131742013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WALMIR BRAGA SALGADO

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Empresa contratada: **DIAS E MENEZES LTDA**

RNP: **040128507-3**

Registro: **000000656-6**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

Telefone: **92-3237-4612**

Email:

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **250**

Contrato: **0420130013174**

Celebrado em: **03/06/2014**

Valor: **R\$ 14.441.242,94**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

CEP: **69076830**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO

Complemento:

Bairro: **EDUARDO BRAGA**

Cidade: **CARAUARI**

UF: **AM**

Telefone:

Email:

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **S/N**

CEP: **69000000**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **16/05/2013**

Previsão de término: **11/08/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

14.441.242,94

Unidade

R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATÉ 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 13.05.2014 ATÉ 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **29/10/2015**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Dab4WC
Impresso em: 04/12/2015 às 17:16:50 por: . ip: 186.207.205.147

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas



 CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		ART Nº: 18395/2013 Cadastro: 03/07/2013 Início da Obra: 03/07/2013 Assinatura Contrato: 03/07/2013 ABERTA		
Contratado	Nome do Profissional Responsável ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO	Título do Profissional Responsável ENGENHEIRO CIVIL	Nº Reg. no CREA-AM 1697-D/AM	
	Endereço do Profissional Responsável/CEP RUA SAO DOMINGOS, 19, - SAO FRANCISCO - MANAUS/AM		Telefone Profissional 92-3611-5212	
	Nome da Empresa Contratada SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	Nº Reg./Visto no CREA-AM 5815	Telefone Empresa 92-3647-1102	
Contratante	Nome do Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		CFF ou CGC 05.533.935/0001-57	
	Endereço para Correspondência ALAMEDA COSME FERREIRA., 7600, EM FRENTE AO SESI - COROADO III - MANAUS/AM		Telefone 92-3647-1100	
Descrição	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. Fiscalização da Construção de Um Centro educacional de tempo integral, no município dde Carauari - Contrato 061/2013-SEDUC. Nomeada através da Portaria/SEINFRA/SEAENG/Nº 630/2013, de 16 de Maio de 2013. INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Convênio SEINF/CREA-AM (Nº 009/2011 SEINF) Especificação: Fiscalização			
	Característica Especial	Valor da Obra/Serviço 0,00	Valor da Honorária 0,00	
Assinaturas	Assinaturas Local e Data: _____ _____ Profissional Responsável _____ Secretário Executivo SEINFRA			
	Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas nesta ART, o atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto) Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)			
Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		CPF ou CGC 05.533.935/0001-57	
	Endereço da Obra e/ou Serviço ALAMEDA COSME FERREIRA., 7600, EM FRENTE AO SESI - COROADO III - MANAUS/AM		CEP 69.083-000	
	Atividade	Quantidade	Unid.	Reduções
	Convênio SEINF/CREA-AM (Nº 009/2011 SEINF)	0,00	m2	
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço Fiscalização			
	Participação Individual	Tipo Normal	Vínculo Funcionário	Entidade de Classe A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA
Vinculada a ART nº 1466/2013 Do Profissional: ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO				
Valor R\$ 3,35				



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 923037/2015, emitida em 09/11/2017



Certidão nº 923037/2015

09/11/2017, 22:50

Chave de Impressão: 0xYZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2017 e contém 31 folhas

http://201.64.149.5/www/artonline4.0/src/art_visualizar.php?dest=mostrar&num=18... 29/07/2013